COMUNE DI CESSANITI

Provincia di Vibo Valentia

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza e adattamento di aule e spazi didattici di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Progettista e DL
arch. Francesco Larosa

Elab. 6

ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: **Adeguamento Spazi 2021 - Scuola Primaria Pannaconi e Media Cessaniti**

Località: **CESSANITI**

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	NP.01.00001.01.a	Manutenzione straordinaria del tetto di copertura dell'edificio scuola materna ed elementare pannaconi, l'intervento comprende:1 - realizzazione di piccola ortitura sulla copertura esistente con travetti in legno min cm 3x cm 3 ad una distanza di circa cm 90 prima di fissare i travetti occorrerà verificare la struttura sottostante, con la sostituzione delle parti ammalorate e l'inserimento di parti nuove per rinforzo;2 - posa in opera di copertura leggera in lamiera grecata /ondulata (la forma ed il colore a scelta della DL);3 - posa in opera di scossaline lungo i perimetri della nuova copertura compresi dove necessari nuovi canali di gronda e discendenti.Compreso ponteggio	mq	€ 46,50
2	NP.02.00001.0	Smontaggio di pannelli fotovoltaici per consentire la manutenzione straordinaria di tetto di copertura, accantonamemnto dei pannelli e dei supporti, rimontaggio dei pannelli con eventuale sostituzione dei suporti ed ancoraggi per renderli compatibili con la nuova copertura.Conpresi i collegamenti elettriciSi userà il ponteggio montato per la manutenzione della copertura	corpo	€ 6.435,50
3	NP.03.00001.01	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici indicati nella pianta piano terra, i lavori comprendono:- Smontaggio sanitari;demolizione e rifacimento pavimenti e rivestimenti;- revisione ed eventuale riprisino scarichi ed impianto di adduzione idrica;- sostituzione rubinetterie, cassette di scarico e sanitari non utilizzabili	corpo	€ 4.000,00
4	NP.04.00001.01	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete inclusa pitturazione e finitura	mq	€ 40,55
5	NP.05.00001.01	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura idonea a locali scolastici su pareti e soffitti, inclusi trabattelli o ponteggi	mq	€ 9,00