



COMUNE DI CESSANITI

Provincia di Vibo Valentia

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**Lavori di messa in sicurezza e adattamento
di aule e spazi didattici di edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico**

Progettista e DL
arch. Francesco Larosa

Elab. 7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 NP.01.0000 1.01.a (C)	Manutenzione straordinaria del tetto di copertura dell'edificio scuola materna ed elementare pannaconi, l'intervento comprende:1 - realizzazione di piccola ortitura sulla copertura esistente con travetti in legno min cm 3x cm 3 ad una distanza di circa cm 90 prima di fissare i travetti occorrerà verificare la struttura sottostante, con la sostituzione delle parti ammalorate e l'inserimento di parti nuove per rinforzo;2 - posa in opera di copertura leggera in lamiera grecata /ondulata (la forma ed il colore a scelta della DL);3 - posa in opera di scossaline lungo i perimetri della nuova copertura compresi dove necessari nuovi canali di gronda e discendenti.Compreso ponteggio (Np=140+82+98+136+175+41)	672,000				672,00		
						Sommano (mq)		
2 NP.02.0000 1.0 (C)	Smontaggio di pannelli fotovoltaici per consentire la manutenzione straordinaria di tetto di copertura, accantonamemnto dei pannelli e dei supporti, rimontaggio dei pannelli con eventuale sostituzione dei suporti ed ancoraggi per renderli compatibili con la nuova copertura.Compresi i collegamenti elettriciSi userà il ponteggio montato per la manutenzione della copertura	1,000				1,00		
						Sommano (corpo)		
3 NP.03.0000 1.01 (C)	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici indicati nella pianta piano terra, i lavori comprendono:- Smontaggio sanitari;demolizione e rifacimento pavimenti e rivestimenti;- revisione ed eventuale riprisino scarichi ed impianto di adduzione idrica;- sostituzione rubinetterie, cassette di scarico e sanitari non utilizzabili	1,000				1,00		
						Sommano (corpo)		
4 NP.04.0000 1.01 (C)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete inclusa pitturazione e finitura	30,000				30,00		
						Sommano (mq)		
5 NP.05.0000 1.01 (C)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura idonea a locali scolastici su pareti e soffitti, inclusi trabattelli o ponteggi	200,000				200,00		
						Sommano (mq)		
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo								€ 44.700,00